

Keuzelijst

Werk: EILAND6
Werknaam: Libau Eiland
Woningtype: IJ-zijde



Individueel maatwerk

- 10.0000** **Individueel maatwerk** per post Op aanvraag
- Naast de standaard opties zoals aangegeven in de koperskeuzelijst, geven wij u de mogelijkheid om individuele wensen bij ons in te dienen. Uw kopersadviseur controleert deze optie aan de hand van de wet- en regelgeving zoals aangegeven in Het Bouwbesluit, de omgevingsvergunning en de technische haalbaarheid.
-

Binnenkozijnen, deuren & deurbeslag

- 30.0010** **Standaard binnendeuren** per post Standaard
- Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren conform Technische Omschrijving.
-

- 30.0020** **Binnendeuren, binnenkozijnen en/of deurbeslag conform opgave Svedex** per post Offerte
- Standaard wordt u woning voorzien van stalen montagekozijnen in de kleur Alpina Wit (RAL 9010), zonder bovenlicht. De standaard binnendeuren betreffen fabrieksmatige afgelakte binnendeuren, waarbij de binnendeur van de woonkamer voorzien is van glas. Uitvoering volgens Technische Omschrijving.
- U ontvangt te zijner tijd een inlogcode voor het online deurenportaal van Svedex, via het portaal "Volgjewoning". Via deze website kunt u, middels pakketten, een keuze maken voor andere dan standaard binnendeurkozijnen, binnendeuren en deurbeslag.
- Gedurende uw kopersgesprek wordt u in de gelegenheid gesteld om de standaard binnendeuren en deurbeslag te bekijken.
-

- 30.0031** **Vervallen standaard stalen binnendeurkozijn incl. opdekdeur en deurbeslag** per stuk € -100,00
- Standaard stalen binnenkozijn en standaard opdek binnendeur, incl. deurbeslag vervalt. Aanbrengen wandsparring van vloer tot plafond. De kopse kanten worden onafgewerkt aan u opgeleverd.
- Ten gevolge van het ontbreken van een binnendeur kan in de verblijfsruimte geluidsoverlast optreden. Hierdoor wordt niet voldaan aan de technische regelgeving van het Bouwbesluit en eisen conform Woningborg. Daar na oplevering in eigen beheer binnendeuren worden aangebracht, wordt ervan uit gegaan dat de verwarmingscapaciteit niet behoeft te worden aangepast.
- De aannemer vrijwaart zich van elke aansprakelijkheid die ten gevolge van deze wijziging op kan treden en is er een beperkte Woningborg-garantie van toepassing.
-

Keuzelijst

Werk: EILAND6
Werknaam: Libau Eiland
Woningtype: IJ-zijde



- | | | | | |
|--|----------------|---|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 30.0051 | Stompe binnendeurkozijn in plaats van een opdek binnendeurkozijn | per stuk | Offerte |
| <p>Het wijzigen van een stalen opdek binnendeurkozijn zonder bovenlicht in een stalen stompe binnendeurkozijn zonder bovenlicht.</p> <p>Uw keuze kunt u kenbaar maken via de keuzetool van Svedex.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 30.0052 | Houten binnendeurkozijn in plaats van stalen binnendeurkozijn | per stuk | Offerte |
| <p>Het wijzigen van een stalen opdek binnendeurkozijn zonder bovenlicht in een houten stompe binnendeurkozijn zonder bovenlicht.</p> <p>Uw keuze kunt u kenbaar maken via de keuzetool van Svedex.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 30.0053 | Wijzigen draairichting binnendeur | per stuk | € 65,00 |
| <p>Het wijzigen van de standaard draairichting van een binnendeur.
NB: Deze optie is exclusief verplaatsen van standaard elektrapunt(en).</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 30.0054 | Verplaatsen van een standaard binnendeurkozijn | per stuk | € 100,00 |
| <p>Verplaatsen van een standaard binnendeurkozijn.
NB: Deze optie is exclusief het verplaatsen van standaard elektrapunt(en).</p> | | | | |

Trappen en balustraden

- | | | | | |
|--|----------------|--|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 32.0001 | Standaard open trap uitvoeren als dichte trap | per stuk | Offerte |
| <p>De standaard open houten trap wijzigen in een dichte houten trap voorzien van stootborden. Afwerking conform Technische Omschrijving.</p> <p>Optie kunt u kenbaar maken via het portaal van VIOS.</p> <p>NB. Daar waar een trapkast onder de trap gepositioneerd is, wordt de trap standaard dicht uitgevoerd.
NB. Deze optie is niet van toepassing voor woningtype C en F.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 32.0003 | Trapafwerking conform opgave VIOS trappen | per post | Offerte |
| <p>U ontvangt te zijner tijd een inlogcode voor een online trappenportaal van VIOS trappen. Via deze website kunt u een keuze maken om uw trap voor oplevering te laten afwerken.</p> <p>Standaard wordt er in uw woning een (open) vuren houten trap toegepast behandeld met een witte grondverf. Daar waar een trapkast onder de trap gepositioneerd is, wordt de trap dicht uitgevoerd.</p> <p>NB. Deze optie is enkel van toepassing bij woningen welke een individuele trap hebben.</p> | | | | |

Keuzelijst

Werk: EILAND6
Werknaam: Libau Eiland
Woningtype: IJ-zijde



Tegelwerk

- | | | | | |
|---|----------------|---|----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 41.0001 | Casco toiletruimte | per post | Stelpost |
| <p>Het standaard wand- en vloertegelwerk in de toiletruimte komt te vervallen.
Zie optie 53.0001 "Casco toiletruimte".</p> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 41.0002 | Casco badkamer | per post | Stelpost |
| <p>Het standaard wand- en vloertegelwerk in de badkamer komt te vervallen.
Zie optie 53.0002 "Casco badkamer".</p> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 41.0011 | Standaard tegelwerk toiletruimte | per post | Standaard |
| <p>Het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk in de toiletruimte conform de Technische Omschrijving.</p> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 41.0012 | Standaard tegelwerk badkamer | per post | Standaard |
| <p>Het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk in de badkamer conform de Technische Omschrijving.</p> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 41.0020 | Tegelwerk conform opgave projectshowroom | per post | Offerte |
| <p>Bij de tegelshowroom kunt u uw eigen keuze in tegelwerk bepalen. Gewijzigd tegelwerk kan uitsluitend op afspraak worden uitgezocht bij de door De Nijs geselecteerde tegelshowroom voor dit project. Onder gewijzigd tegelwerk wordt verstaan een keuze uit de bekende en gangbare merken. De gekozen tegels zullen tijdens de bouwperiode worden aangebracht. Meerprijs volgens offerte, met verrekening van het standaard tegelwerk.</p> | | | | |

Keukeninstallatie

- | | | | | |
|--|----------------|--|----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 47.0002 | Keukeninstallaties standaard uitvoeren | per post | Standaard |
| <p>Standaard keukenaansluitingen conform nul-keukeninstallatietekening en Technische Omschrijving aanbrengen.</p> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 47.0020 | Keukeninstallaties conform opgave projectshowroom | per post | Offerte |
| <p>Het wijzigen van de aansluitpunten van de keuken in uw woning conform opgave keukenleidingsschema van de projectshowroom Eigenhuis Keukens. In deze aanbieding worden de standaard aansluitpunten van de keuken verplaatst c.q. aangepast.</p> | | | | |
| <p>NB: WTW-afvoerpunten worden bepaald door de installateur. Met op keukentekeningen aangegeven locatie WTW-punten wordt geen rekening gehouden.</p> | | | | |
| <p>NB: Wanneer u ervoor kiest om een groot aantal extra wandcontactdozen/groepen aan te brengen kan het zijn dat er ook een extra aardlekschakelaar benodigd is. Dit zal worden beoordeeld door de installateur en wanneer deze benodigd is, worden de kosten hiervoor à € 280,- aan u doorberekend.</p> | | | | |

Keuzelijst

Werk: EILAND6
Werknaam: Libau Eiland
Woningtype: IJ-zijde



47.0040 **Keukeninstallaties conform opgave derden** per post Offerte

Het wijzigen van de aansluitpunten van de keuken in uw woning conform de door u aangeleverde/gewijzigde keukenleidingsschema. In deze aanbieding worden de standaard aansluitpunten van de keuken verplaatst c.q. aangepast.

NB: WTW-afvoerpunten worden bepaald door de installateur. Met op keukentekeningen aangegeven locatie WTW-punten wordt geen rekening gehouden.)
NB: Voor deze optie dienen er coördinatiekosten in rekening te worden gebracht, conform optie 47.0050.

47.0050 **Coördinatiekosten keukeninstallaties** per post € 450,00

Het wijzigen van het leidingwerk en de installatiepunten in de keuken zijn in overleg mogelijk. Voor het wijzigen van de standaard installatiepunten en het leidingwerk brengen wij u eenmalig coördinatiekosten in rekening.
NB: Dit bedrag is exclusief de kosten voor eventuele extra aansluitpunten en de verplaatsingen zelf.
NB: Wij verwijzen u graag naar de kopershandleiding, hierin staat alle informatie met betrekking tot de procedure voor de casco keuken.

Sanitair showroom

53.0001 **Casco toiletruimte** per post Stelpost

Het casco opleveren van de toiletruimte.

Optie is inclusief:

- Vervallen standaard sanitair;
- Vervallen inbouwreservoir;
- Leidingwerk wordt op standaard positie afgedopt;
- Elektra voorzieningen worden gemonteerd op onafgewerkte wand;
- Vervallen standaard wand- en vloertegelwerk;
- Vervallen kunststeen dorpel bij binnendeurkozijn;
- Dekvloer blijft gehandhaafd;
- Afzuigpunt (WTW) blijft gehandhaafd;
- Vervallen spuitwerk boven tegelwerk;
- Plafondafwerking conform Technische Omschrijving.

N.B. Werkzaamheden door derden, dienen te voldoen aan de Woningborg garantie-eisen, deze werkzaamheden moeten worden verricht door een erkend bedrijf, welke de gevraagde garanties (bv. waterdichtheid) kan afgeven. Verder vrijwaart u de aannemer voor iedere vorm van garantieafspraken door derden na de oplevering verrichte werkzaamheden ten behoeve van het toilet door middel van het ondertekenen van de uitsluiting op het Woningborg-garantiecertificaat.

Keuzelijst

Werk: EILAND6
Werknaam: Libau Eiland
Woningtype: IJ-zijde



<input type="checkbox"/>	53.0002	Casco badkamer Het casco opleveren van de badkamer. Optie is inclusief: <ul style="list-style-type: none">- Vervallen standaard sanitair;- Vervallen inbouwreservoir;- Vervallen douchegoot;- Leidingwerk wordt op standaard positie afgedopt;- Elektra voorzieningen worden gemonteerd op onafgewerkte wand;- Elektrische handdoekradiator blijft gehandhaafd;- Vervallen standaard wand- en vloertegelwerk;- Vervallen kunststeen dorpel bij binnendeurkozijn;- Vervallen bouwkundige spatwand (indien van toepassing)- Vervallen zandcement dekvloer;- Vervallen vloerverwarming;- Koppelstuk nabij entree t.b.v. na oplevering aan te brengen vloerverwarming;- Afzuigpunt (WTW) blijft gehandhaafd;- Vervallen spuitwerk boven tegelwerk;- Plafondafwerking conform Technische Omschrijving. NB: Werkzaamheden door derden, dienen te voldoen aan de Woningborg garantie-eisen. Deze werkzaamheden moeten worden verricht door een erkend bedrijf, welke de gevraagde garanties (bv. waterdichtheid) kan afgeven. Verder vrijwaart u de aannemer voor iedere vorm van garantieafspraken door derden na de oplevering verrichte werkzaamheden ten behoeve van de badkamer door middel van het ondertekenen van de uitsluiting op het Woningborg-garantiecertificaat.	per post	Stelpost
<input type="checkbox"/>	53.0011	Standaard sanitair toiletruimte Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de toiletruimte conform de Technische Omschrijving.	per post	Standaard
<input type="checkbox"/>	53.0012	Standaard sanitair badkamer Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de badkamer conform de Technische Omschrijving.	per post	Standaard
<input type="checkbox"/>	53.0020	Sanitair conform opgave projectshowroom Bij de geselecteerde sanitairshowroom, Plieger te Amstelveen, kunt u uw eigen keuze in sanitair bepalen. De offerte bestaat uit materiaalspecificatie eventuele extra installatiekosten, bouwkundige kosten en verrekening van (onderdelen van) het standaard sanitair. Het gekozen sanitair zal tijdens de bouwtijd worden aangebracht. NB. In verband met het risico op diefstal of beschadigingen is het niet mogelijk om sanitair ongemonteerd aan u op te leveren.	per post	Offerte

Keuzelijst

Werk: EILAND6
Werknaam: Libau Eiland
Woningtype: IJ-zijde



- | | | | | | |
|---|----------------|--|----------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 53.0040 | Coördinatiekosten wijzigen casco badkamer | per post | € | 500,00 |
| <p>Het wijzigen van het leidingwerk en de installatiepunten in de casco badkamer zijn in overleg mogelijk. Voor het wijzigen van de standaard installatiepunten en het leidingwerk brengen wij u eenmalig coördinatiekosten in rekening.
NB: Dit bedrag is exclusief de kosten voor eventuele extra aansluitpunten en de verplaatsingen zelf.
NB: Wij verwijzen u graag naar de kopershandleiding, hierin staat alle informatie met betrekking tot de procedure voor de casco badkamer.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 53.0101 | Teruggave casco toiletruimte | per post | € | -630,00 |
| <p>Stelpost behorende bij alle bouwnummers.

Casco toiletruimte volgens optie 53.0001</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 53.0102 | Teruggave casco badkamer type A | per post | € | -1.580,00 |
| <p>Stelpost behorende bij bouwnummer 28, 31, 36t/m40, 43, 44, 47, 52t/m57, 91t/m95, 97 en 104 t/m109.

Casco toiletruimte volgens optie 53.0002.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 53.0202 | Teruggave casco badkamer type B | per post | € | -1.730,00 |
| <p>Stelpost behorende bij bouwnummer 29, 30, 32t/m35, 45, 46, 48t/m51, 58, 61, 63, 85t/m90, 98, 100t/m103, 110, 113 en 115.

Casco toiletruimte volgens optie 53.0002.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 53.0602 | Teruggave casco badkamer type F | per post | € | -1.305,00 |
| <p>Stelpost behorende bij bouwnummer 99.

Casco toiletruimte volgens optie 53.0002.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 53.0702 | Teruggave casco badkamer type G | per post | € | -2.185,00 |
| <p>Stelpost behorende bij bouwnummer 41, 42 en 96.

Casco toiletruimte volgens optie 53.0002.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 53.0802 | Teruggave casco badkamer type H | per post | € | -2.995,00 |
| <p>Stelpost behorende bij bouwnummer 60, 62, 64, 112, 114 en 116.

Casco toiletruimte volgens optie 53.0002.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 53.0902 | Teruggave casco badkamer type I | per post | € | -2.720,00 |
| <p>Stelpost behorende bij bouwnummer 59 en 111.

Casco toiletruimte volgens optie 53.0002.</p> | | | | | |

Keuzelijst

Werk: EILAND6
Werknaam: Libau Eiland
Woningtype: IJ-zijde



Verwarmingsinstallaties

60.0001 Wijzigen legplan vloerverwarming per post € 135,00
Het wijzigen van het legplan van de vloerverwarming als gevolg van een
bouwkundige wijziging (bijvoorbeeld verplaatsen binnenwand of wijzigen
keukenopstelling).
Prijs per bouwkundige wijziging.

60.0003 Wijzigen kleur elektrische handdoekradiator per stuk Offerte
De badkamer wordt standaard voorzien van een elektrische
handdoekradiator, type Henrad Oceanus E in de kleur wit. Middels deze
optie kunt u de kleur en type van de radiator wijzigen. Prijs is afhankelijk
van keuze.

Ventilatie installatie

61.0001 Extra bediening met timer ten behoeve van de WTW-installatie per stuk € 160,00
Het leveren van een extra bediening voorzien van een timer ten behoeve
van de WTW-installatie.
Standaard wordt de woning voorzien van één los geleverde bediening.

Elektra installatie

47.0060 Standaard 2-fase Perilex aansluiting wijzigen naar 3-fase aansluiting per stuk € 350,00
Het wijzigen van de standaard 2-fase Perilex aansluiting naar een 3-fase
Perilex aansluiting ten behoeve van de elektrische kookplaat.
NB. Optie is exclusief benodigde wijzigingen in de meterkast.

70.0001 Enkele wandcontactdoos op bestaande groep per stuk € 175,00
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos
aangesloten op een algemene groep.
Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.

70.0002 Dubbele wandcontactdoos op algemene groep per stuk € 245,00
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op
een algemene groep.
Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.

70.0003 Enkele wandcontactdoos naast lichtschaakelaar per stuk € 135,00
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos naast
een standaard lichtschaakelaar, afgemonteerd onder één afdekraam.

Keuzelijst

Werk: EILAND6
Werknaam: Libau Eiland
Woningtype: IJ-zijde



<input type="checkbox"/>	70.0004	Enkele wandcontactdoos wijzigen in een dubbele wandcontactdoos Het leveren en plaatsen van een dubbele wandcontactdoos (onder één afdekraam) in plaats van een standaard enkele wandcontactdoos.	per stuk	€	70,00
<input type="checkbox"/>	70.0007	Enkele wandcontactdoos op een aparte groep Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.	per stuk	€	265,00
<input type="checkbox"/>	70.0008	Dubbele wandcontactdoos in de meterkast Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep. Wandcontactdoos wordt als opbouw uitvoering aangebracht.	per stuk	€	100,00
<input type="checkbox"/>	70.0009	Loze leiding bedraden ten behoeve van wandcontactdoos op aparte groep Het bedraden en afmonteren van een enkele wandcontactdoos in een standaard loze leiding, aangesloten op een aparte groep in de meterkast.	per stuk	€	235,00
<input type="checkbox"/>	70.0010	Verplaatsen wandaansluitpunt Het verplaatsen van een wandaansluitpunt zoals een wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, bedrade of loze leiding.	per stuk	€	65,00
<input type="checkbox"/>	70.0011	Enkele vloercontactdoos met klep Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos met klep in de dekvloer. Bovenzijde doos ca. 15 mm boven de dekvloer. NB: Deze optie kan uitsluitend in combinatie met optie 60.0001 'aanpassen legplan vloerverwarming' worden uitgevoerd.	per stuk	€	350,00
<input type="checkbox"/>	70.0012	Dubbele vloercontactdoos met klep Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos met klep in de dekvloer. Bovenzijde doos ca. 15 mm boven de dekvloer. NB: Deze optie kan uitsluitend in combinatie met optie 60.0001 'aanpassen legplan vloerverwarming' worden uitgevoerd.	per stuk	€	435,00
<input type="checkbox"/>	70.0013	Dubbele USB contactdoos Het leveren en plaatsen van een 2-voudige USB- wandcontactdoos in een doos.	per stuk	€	225,00
<input type="checkbox"/>	70.0014	Extra geschakelde enkele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op aparte schakelaar.	per stuk	€	265,00

Keuzelijst

Werk: EILAND6
Werknaam: Libau Eiland
Woningtype: IJ-zijde



- | | | | | | |
|--|----------------|---|----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 70.0020 | Loze leiding vanuit de meterkast | per stuk | € | 115,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding vanuit de meterkast. De loze leiding eindigt in de wand met een inbouwdoos en is voorzien van een controledraad en klemveerdeksel. Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij anders op tekening aangegeven.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0021 | Loze leiding ten behoeve van speakers | per stuk | € | 115,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding ten behoeve van speakers. Vanuit een inbouwdoos loopt van punt A (plaats audioapparatuur), één loze leiding (rond 19 mm) naar een inbouwdoos naar punt B (plaats luidspreker). De leiding is voorzien van een controledraad en klemveerdeksel. Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij anders op tekening aangegeven.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0022 | Loze leiding ten behoeve van bekabeling flat screen (tv-kabelgoot) | per stuk | € | 295,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding (50 mm) ten behoeve van een flat screen. Leiding loopt vanaf de wandcontactdoos ten behoeve van de televisie recht omhoog naar een op tekeningen aangegeven punt. Lengte tv-kabelgoot maximaal 1500 mm.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0023 | Standaard loze leiding bedraden ten behoeve van CAI (COAX) | per stuk | € | 115,00 |
| <p>Het bedraden en afmonteren van een CAI aansluiting (COAX-kabel) in een standaard loze leiding. De CAI aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0024 | Standaard loze leiding bedraden met UTP | per stuk | € | 195,00 |
| <p>Het bedraden en afmonteren van een UTP aansluiting (CAT6), afgemonteerd met een RJ45 contactdoos, in een standaard loze leiding. De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0025 | Standaard CAI of TEL aansluiting wijzigen naar UTP (CAT6) | per stuk | € | 80,00 |
| <p>Het wijzigen van de bedrade CAI of TEL aansluiting naar een UTP aansluiting (CAT6) inclusief stekker. De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0026 | Enkele vloercontactdoos met CAT 6 aansluiting | per stuk | € | 650,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos en CAT 6 aansluiting met klep in de dekvloer. Bovenzijde doos ca. 15 mm boven de dekvloer.
NB: Deze optie kan uitsluitend in combinatie met optie 60.0001 'aanpassen legplan vloerverwarming' worden uitgevoerd.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0032 | UTP CAT 5 wijzigen naar UTP CAT 6 | per stuk | € | 80,00 |
| <p>Het wijzigen van een UTP-aansluiting CAT5 wijzigen naar een UTP-aansluiting CAT6.
NB: Deze optie is per (UTP-)aansluiting.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |

Keuzelijst

Werk: EILAND6
Werknaam: Libau Eiland
Woningtype: IJ-zijde



- | | | | | | |
|---|----------------|---|----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 70.0035 | Vorbereiding WIFI-accespoint in het plafond | per stuk | € | 445,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een extra centraaldoos in het plafond, centraaldoos voorzien van voeding vanuit dichtstbijzijnde centraaldoos en UTP aansluiting (CAT6). De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.
NB: Deze optie is exclusief WIFI-accespoint.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0036 | Rookmelder | per stuk | € | 290,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder (230V) inclusief koppeling op overige rookmelder(s) in de woning.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0040 | Wandlichtpunt op aparte schakelaar | per stuk | € | 280,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen extra wandlichtpunt op een aparte (extra) schakelaar.
Standaard hoogte 1800 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0041 | Wandlichtpunt op bestaande schakelaar | per stuk | € | 140,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.
Standaard hoogte 1800 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0045 | Plafondlichtpunt op aparte schakelaar | per stuk | € | 280,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte (extra) schakelaar.
NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en installatievoorschriften.
NB: Op optietekening aangegeven maatvoering betreft een circamaat en deze kan enigszins (ca.100mm) afwijken i.v.m. de vloerconstructie.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0046 | Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar | per stuk | € | 140,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar.
NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en installatievoorschriften.
NB: Op optietekening aangegeven maatvoering betreft een circamaat en deze kan enigszins (ca.100mm) afwijken i.v.m. de vloerconstructie.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0050 | Verplaatsen plafondlichtpunt / rookmelder | per stuk | € | 90,00 |
| <p>Het verplaatsen van een standaard elektrapunt in het plafond.
NB: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafond en de installatievoorschriften.
NB: Op optietekening aangegeven maatvoering betreft een circamaat en deze kan enigszins (ca.100mm) afwijken i.v.m. de vloerconstructie.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 70.0055 | Gecombineerde lichtschakelaar wijzigen in twee aparte lichtschakelaars | per stuk | € | 130,00 |
| <p>Het wijzigen van een gecombineerde lichtschakelaar in twee aparte lichtschakelaars, elk in een aparte inbouwdoos.</p> | | | | | |

Keuzelijst

Werk: EILAND6
Werknaam: Libau Eiland
Woningtype: IJ-zijde



- | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 70.0056 | Aanwezig lichtpunt uitvoeren op aparte schakelaar
Een lichtpunt dat gelijk wordt geschakeld met een ander lichtpunt uitvoeren op een aparte schakelaar, zodat dit lichtpunt apart te bedienen is. | per stuk | € | 140,00 |
| <input type="checkbox"/> | 70.0057 | Standaard enkelpolig schakelaar wijzigen in hotelschakelaar
Het leveren en aanbrengen van een hotelschakelaar op een lichtpunt waardoor één of meerdere lichtpunten op twee locaties in de woning geschakeld kunnen worden. Bij deze optie wordt ook de standaard schakelaar aangepast. | per stuk | € | 160,00 |
| <input type="checkbox"/> | 70.0058 | Standaard hotelschakeling wijzigen naar kruisschakeling
Het leveren en aanbrengen van een kruisschakelaar in combinatie met een hotelschakelaar waardoor op meer dan twee plaatsen in de woning één of meerdere lichtpunten geschakeld kunnen worden. | per stuk | € | 160,00 |
| <input type="checkbox"/> | 70.0059 | Standaard schakelaar vervangen door een bewegingsmelder
Het wijzigen van een standaard schakelaar in een bewegingssensor (in plafond) waardoor het licht aan gaat wanneer er beweging is in de ruimte. | per stuk | € | 220,00 |
| <input type="checkbox"/> | 70.0061 | Standaard schakelaar vervangen door een universele draai-/drukdimmer
Het leveren en aanbrengen van een universele draai-/drukdimmer in plaats van de standaard schakelaar ten behoeve van een lichtpunt.
NB: Dimmer is geschikt voor gloeilampen, halogeen en LED-verlichting.
NB: Optie is uitsluitend mogelijk voor enkelpolige schakelaars. | per stuk | € | 265,00 |
| <input type="checkbox"/> | 70.0065 | Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (buitengevel)
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel aangesloten op een algemene groep.
Standaard hoogte ca. 500 mm+vloer, tenzij op tekening anders aangegeven. | per stuk | € | 305,00 |
| <input type="checkbox"/> | 70.0066 | Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (buitengevel)
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel aangesloten op een algemene groep.
Standaard hoogte ca. 500 mm+vloer, tenzij op tekening anders aangegeven. | per stuk | € | 375,00 |
| <input type="checkbox"/> | 70.0067 | Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (buitengevel) op aparte groep
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel aangesloten op een aparte groep in de meterkast.
Standaard hoogte 500 mm+vloer, tenzij op tekening anders aangegeven. | per stuk | € | 395,00 |

Keuzelijst

Werk: EILAND6
Werknaam: Libau Eiland
Woningtype: IJ-zijde



70.0069 Schakelaar t.b.v. een spatwaterdichte wandcontactdoos per stuk € 140,00
Het leveren en aanbrengen van een schakelaar ten behoeve van een enkele of dubbele wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel. De schakelaar wordt aangebracht in de woning.

70.0090 Extra aardlekschakelaar in de meterkast per stuk € 280,00
Het leveren en aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast. Op deze extra aardlekschakelaar kunnen 4 groepen bijgeplaatst worden.
NB: Het totaal aantal groepen/aardlekschakelaars van uw woning staat omschreven in de technische omschrijving.
NB: De installateur beoordeeld na de daadwerkelijke keuze van het meer- en minderwerk het totaal aan groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn. Als gevolg hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal groepen in de meterkast in een later stadium aan u doorbelast.

70.0091 Fasedraad wandlichtpunt per stuk € 70,00
Een wandlichtpunt uitvoeren met een extra fasedraad voor constante spanning op het wandlichtpunt. De schakelaar komt hierbij te vervallen.

70.0099 Laadstation elektrische auto per stuk Op aanvraag
Het leveren en aanbrengen van een laadstation ten behoeve van een elektrische auto nabij uw eigen parkeerplaats.

Afwerking

40.0001 Laten vervallen van spuitwerk (plafondafwerking) per post Offerte
Het laten vervallen van het plafondsputwerk in de gehele woning inclusief het eventuele spuitwerk op de wand in de toiletruimte en/of badkamer. Verrekenprijs € 2,50,= per m2.
NB: Bij deze optie wordt het plafond niet nader afgewerkt en zullen oneffenheden, beschadigingen en het eventueel ongelijk liggen van de vloer(plafond)platen zichtbaar zijn. De aannemer kan hiervoor niet aansprakelijk wordt gesteld, deze zaken zijn inherent aan het bouwproces. U dient zelf zorg te dragen voor een goede en deugdelijke afwerking.

90.2000 Screens op buitengevelkozijnen per stuk Offerte
Het leveren en aanbrengen van elektrisch bedienbare screens (zonwering) aan de buitenzijde van de gevelkozijnen. Kleur van de screens wordt per blok door de architect bepaald. Via uw kopersadviseur ontvangt u aanvullende informatie met betrekking tot deze optie.

Keuzelijst

Werk: EILAND6
Werknaam: Libau Eiland
Woningtype: IJ-zijde



Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Naam:
Adres:
PC/Plaats:
Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....
Plaats:
Datum: